



- Strassen- und Wegebau
- Hoch- und Tiefbau
- Landschaftsbau
- Bauwerksabdichtung
- Fassadensanierung
- Bausanierung
- Wärmedämmung
- Maurer- und Putzarbeiten
- Haus- und Eigenheimbau

GTS Geithainer Tief- und Straßenbau GmbH
04654 Frohburg OT Frankenhain Bergstraße 31

Gemeindeverwaltung
Großpösna
Am Rittergut 1
04463 Großpösna

Datum: 28.06.2023

Kunden-Nr.: 456

Angebot Nr.: 2023080

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie unser Angebot für die auszuführenden Arbeiten.

Nachtragsangebot Maurerarbeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses
Leistungen für Maurerarbeiten gemäß Detailvorgabe
Voraussetzung Baufreit vorhanden, noch kein Belag auf Balkenlagen

Objekt : **Aufstockung Altneubau Hort " Zum Regenbogenland " Großpösna**

Sollten Sie andere Material oder Ausführungswünsche haben überarbeiten wir gern unser Angebot.

Pos	Beschreibung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamt
01	Ausmauerung Außenseite			
01.01	Ausführung gemäß Detail Protokoll zur BB vom 28.06.2023			
01.01.1	Sparren Außenseite ausmauern, Dicke 11,5 cm	72,00 m	47,50 €	3.420,00 €
	Sparrenfelder nachträglich ausmauern, inkl. Maueranker anschrauben und in Fuge einlegen und flächenbündigem Abgleichen der letzten Lage Wanddicke : 11,5 cm Wandhöhe : bis 36,0 cm Angeb. Fabrikat :			
01.01.2	Sparren Innenseite ausmauern, Dicke 11,5 cm	70,00 m	13,20 €	924,00 €
	Sparrenfelder nachträglich ausmauern, Format : NF Mörtel : MG II Wanddicke : 11,5 cm			

GTS GmbH Frankenhain
Bergstraße 31
04654 Frohburg
St.-Nr.: 238/109/03775
USt-IdNr.: DE17772455

Telefon Büro 03 43 41/4 45 33
U. Günther 01 71/1 98 10 82
M. Adamietz 01 71/1 98 10 83
A. Wermann 01 74/3 19 54 08
Fax 03 43 41/3 37 23

Handelsregister: HRB 11864
Kreisgericht: Leipzig-Stadt
Geschäftsführer: Udo Günther

Bankverbindungen:
Leipziger Volksbank eG
IBAN DE33 86095604 0002483858
BIC GENODEF1LVB
Commerzbank Leipzig
IBAN DE27 86040000 0112515200
BIC COBADEFF860

Pos	Beschreibung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamt
01.01.3	<p>Wandhöhe : bis 8,3cm Angeb. Fabrikat :</p> <p>Arbeitsgerüst, als Absturzschutz ,gemäß Vorderung der BG Bau</p> <p>Arbeitsgerüst als Absturzschutz (Absturzhöhe über 2m) auf der Innenseite gemäß Forderung der BG Bau</p>	70,00 lfm	13,10 €	917,00 €
Zwischensumme von 01.01 Ausführung gemäß Detail Protokoll zur BB vom 28.06.2023				5.261,00 €
Zwischensumme von 01 Ausmauerung Außenseite				5.261,00 €
02	Ausmauerung auf Innenwand			
02.01	Ausführung gemäß Detail Protokoll zur BB vom 28.06.2023			
02.01.1	<p>Sparren Außenseite ausmauern, Dicke 11,5 cm</p> <p>Sparrenfelder nachträglich ausmauern, inkl. Maueranker anschrauben und in Fuge einlegen und flächenbündigem Abgleichen der letzten Lage Wanddicke : 11,5 cm Wandhöhe : bis 36,0 cm Angeb. Fabrikat :</p>	30,00 m	47,50 €	1.425,00 €
02.01.2	<p>Arbeitsgerüst, innen, Lastklasse 4, W 09</p> <p>Arbeitsgerüst innen, als längenorientiertes Standgerüst Standfläche : eben Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge Verwendungszweck : Schal - Betonstahl- Betonarbeiten , Abbruch und Schweißarbeiten Breitenklasse : bis W09 Lastklasse : 4</p>	30,00 lfm	13,10 €	393,00 €
Zwischensumme von 02.01 Ausführung gemäß Detail Protokoll zur BB vom 28.06.2023				1.818,00 €
Zwischensumme von 02 Ausmauerung auf Innenwand				1.818,00 €

Nettosumme	7.079,00 €
19,00% MwSt	1.345,01 €
Bruttosumme	8.424,01 €

Wir sind an dieses Angebot bis zum 28.07.2023 gebunden.

Mit freundlichen Grüßen

Netto	4.344,00 €
MwSt19%	825,36 €
Brutto	5.169,36 €

GTS Geithainer Tief-
und Straßenbau GmbH
Frankenhain, Bergstraße 31
Günther 04463 Frohburg
Tel. GTS Frankenhain GmbH: -33723

Dipl.-Ing. MATTHIAS POTEL
Bauabrechnungs- und Sachverständigenbüro
04470 Großpösna, Ludwig-Jahn-Str. 1
Tel. 0342/7147399 Fax 0342/7147398
FUNK 0176/3791729

Kostenstelle:	
ANGEBOT GEPRÜFT	
sachl.: geprüft	rechn.: geprüft
Eingangsdatum: 30.06.2023	Großpösna, der 04.07.2023 Dipl.-Ing. MATTHIAS POTEL Bauabrechnungs- und Sachverständigenbüro 04463 Großpösna, Ludwig-Jahn-Str. 1 Tel. 0342/7147399 Fax 0342/7147398 FUNK 0176/3791729

bestätigt: *[Signature]*
Gemeinde Großpösna
Im Rittergut 1
04463 Großpösna

05. JULI 2023