



GTS Geithainer Tief- und Straßenbau GmbH
04654 Frohburg OT Frankenhain Bergstraße 31

- Strassen- und Wegebau
- Hoch- und Tiefbau
- Landschaftsbau
- Bauwerksabdichtung
- Fassadensanierung
- Bausanierung
- Wärmedämmung
- Maurer- und Putzarbeiten
- Haus- und Eigenheimbau

Gemeindeverwaltung
Großpösna
Am Rittergut 1
04463 Großpösna

Datum: 02.04.2024

Kunden-Nr.: 456

Angebot Nr.: 2024030

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie unser Angebot für die auszuführenden Arbeiten.

Sicherung eines Geländesprungs von ca. 75 cm , Variante Betonpalissaden

Objekt : **Aufstockung Hort Großpösna**

Bemerkung : Es handelt sich um eine Kostenschätzung.

Nach Vorliegen von Detaillösungen , Prüfung unserer Annahmen und Abgrenzungen zu Fremdgewerken muss das Angebot geprüft und ggf. überarbeitet werden.

Sollten Sie andere Material oder Ausführungswünsche haben überarbeiten wir gern unser Angebot.

Pos	Beschreibung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamt
01	Baustelleneinrichtung			
01.01	Baustelleneinrichtung			
01.01.1A	<i>Eventualposition</i> Baustelleneinrichtung Einweisung	(1,00 St)	(1.200,00 €)	(1.200,00 €)
	Anlieferung , Vorhaltung und Abtransport von Maschinen und Material (bei Ausführung in unmittelbarem Zusammenhang mit Arbeiten aus LV entfällt diese Position)			

Zwischensumme von 01.01 Baustelleneinrichtung 0,00 €

Zwischensumme von 01 Baustelleneinrichtung 0,00 €

02	Böschungsbefestigung mit Betonpalissaden
02.01	Geländesprung bis 75 cm mit Rechteckpalissaden 180 x120x1200 mm

GTS GmbH Frankenhain
Bergstraße 31
04654 Frohburg
St.-Nr.: 238/109/03775
USI-IdNr.: DE177772455

Telefon Büro 03 43 41/4 45 33
U. Günther 01 71/1 98 10 82
M. Adamietz 01 71/1 98 10 83
A. Wermann 01 74/3 19 54 08
Fax 03 43 41/3 37 23

Handelsregister: HRB 11864
Kreisgericht: Leipzig-Stadt
Geschäftsführer: Udo Günther

Bankverbindungen:
Leipziger Volksbank eG
IBAN DE33 86095604 0002483858
BIC GENODEF1LVB
Commerzbank Leipzig
IBAN DE27 86040000 0112515200
BIC COBADEFF860

Pos	Beschreibung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamt
02.01.1	profilgerechter Aushub, Bodenklasse 3-4, für Pallisaden Boden lösen und auf Zwischenlager (bis ca. 200m) fördern , einschl. Herstellen des Planums der Sohle. Aushubtiefe : bis 0,6 m Bodenklasse : 3 - 4	23,00 m	26,20 €	602,60 €
02.01.2	Zulage nacharbeiten von Hand zum Maschinenaushub	23,00 m	10,45 €	240,35 €
02.01.3	Sauberkeitsschicht Höhe 10 cm mit vorh. Material vom Bauhof Material aufnehmen , fördern und einbauen Liefermaterial : auf Bauhof lagerndes Mineralgemisch Körnung : 0/45 mm Einbauhöhe : 10 cm Förderweite bis 200m	1,400 m³	75,10 €	105,14 €
02.01.4	Sauberkeitsschicht planieren und verdichten Ausführung im bis 60 cm breiten Graben	23,00 m	9,00 €	207,00 €
02.01.5	Linearpallisaden, Beton, 18 x12 x 120 cm Pallisaden als Randeinfassung aus Beton, auf vorh. 10 cm Kies-/Schottertragschicht, inkl. Beton für Stützenfueinfassung Pallisaden-Länge : 1,20 m Einbautiefe mit Sauberkeitsschicht ca. 60 cm Farbe : .grau	123,00 St	90,75 €	11.162,25 €
02.01.6	Boden vom Zwischenlager hinter Pallisade einbauen Hand- Maschinen arbeit , Oberfläche abgeharkt	22,00 m	35,50 €	781,00 €
Zwischensumme von 02.01 Geländesprung bis 75 cm mit Rechteckpalissaden 180 x120x1200 mm				13.098,34 €
Zwischensumme von 02 Böschungsbefestigung mit Betonpallisaden				13.098,34 €
Nettosumme				13.098,34 €
19,00% MwSt				2.488,68 €
Bruttosumme				15.587,02 €

Summe Eventualpositionen 1.200,00 €

Wir sind an dieses Angebot bis zum 02.05.2024 gebunden.

Mit freundlichen Grüßen

**GTS Geithainer Tief-
und Straßenbau GmbH**
Günther Frankenhain GmbH
GTS Frankenhain GmbH, Bergstraße 31
04654 Frohburg
Tel.: +03484/44583 • Fax: -33723