ENTWURFSPLANUNG
Neubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder in der Gemeinde Großpösna
KITA Wirbelwind
GEWERKELISTE

1901.	01	Erweiterter Rohbau	Gründung: Schaumglasschotter Wände: Massiv, KS Decken / Tragkonstruktion / Treppen: Stahlbeton GEA: Entwässerungsanlage im Trennsystem, Fettabscheider. Außenanlagen: Geländemodelierung befestigte Flächen (Platten, Pflaster), Einfriedung
1901.	02	Gerüstbauarbeiten	Fassadengerüst Klasse III
1901.	03	Fassadenarbeiten	Vorhangfassade
1901.	04	Innenputzarbeiten / WDVS	WDVS: Minaralfaser, mineral. Oberputz Innen: Kalk-Gips-Putz
1901.	05	Zimmererarbeiten	Dachkonstruktion Holzdecks
1901.	06	Dachdeckerarbeiten	Flachdachdeckung mit Aufdachdämmung Dachbelege: Gründach, Platten
1901.	07	Klempnerarbeiten	Verblechungen: Titanzink
1901.	08	Schlosserarbeiten	Absturzsicherungen
1901.	09	Heizung – Sanitär	Heizmedium? Temperierung? Flächenheizung: Fußboden Sanitärausstattung
1901.	10	Lüftungsanlagen	Anlage: Zu und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnnung Abluft: Gruppenräume, Sanitärräume, Küche Zuluft: Foyer, Verkehrsflächen Nachtlüftung
1901.	11	Elektroinstallationen	Stark- und Schwachstromanlagen BMZ: Kategorie 1 Steuerung RWA Sicherheitsbeleuchtung W-LAN
1901.	12	Fördertechnik	Personenaufzug, rollstuhlgerecht
1901.	13	Holzfenster- u. Außentüren	Holzfenster mit zweifach-Isolierverglasung RWA
1901.	14	Innentüren	Stahlzargen, Stumpf-einschlagende Holz-Türblätter, HPL-Oberfläche Klemmschutz Obentürschließer, Freilauftürschließer
1901.	15	Trockenbauarbeiten	Leichte Trennwände, Installationswände, Trockenbaudecken, Akkustikdecken
1901.	16	Estricharbeiten	Calciumsulfat-Estrich, Nassbereiche: Zementestrich
1901.	17	Fliesenarbeiten	Wand- und Bodenfliesen in Sanitär- und Nassbereichen
1901.	18	Malerarbeiten	Wand-, Decken- und Zargenbeschichtung
1901.	19	Bodenbelagsarbeiten	Linoleum Bewegungsraum: Sportlinoleum Windfang: Reinstreifmatte

1901.	20	Tischlerarbeiten	Feste Möblierung Projektinsel
1901.	21	Küchentech. Einrichtung	Ausgabeküche, Cook&chill, keine Küchenabluft nach VDI 2052(?)
1901.	22	Außenanlagen	Oberbodenauftrag, Pflanzungen
1901.	23	Außenspielgeräte	Möblierung Außenraum, fest installierte Spielgeräte
1901.	24	Schließanlage	PZ-Zylindersystem