

Elektro GmbH Mutzschen • Mutzschener Bahnhofstraße 3 • 04668 Grimma

Gemeindeverwaltung  
Großpösna  
Im Rittergut 1  
**04463 Großpösna**

## Angebot

Angeb.-Nr. : 10517  
Datum : 24.02.2022  
Kundennr. : 1115

### BV: Kindergarten Großpösna

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Anpassung der Gebäudeeinspeisung des oben aufgeführten Bauvorhabens bedanken wir uns und unterbreiten Ihnen nachfolgende Leistungen.

Pos.	Menge	Ein.	Text	EP	GP
06.0N.01 ✓	42	m ✓	NAYCWY 4x120 SM/70 mit Mantelfarbe schwarz, PVC-Erdkabel 0,6/1 kV mit AL-Leiter und konzentrischen Cu-Leiter, liefern und in Teilstrecken in bauseits erstellten Erdgrube einziehen.	52,94 ✓	2.223,48 ✓
06.0N.02 ✓	2	Stück ✓	Kabelanschluss bis Kabelquerschnitt 4x120/70, kompl. mit Anschlusskabel einführen/absetzen betriebsfertig erstellen.	84,68 ✓	169,36 ✓
06.0N.03 ✓	1	Stück ✓	NH-Sicherungs-Lastschaltleiste NH2 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen. NH2-Sicherungs-Lastschaltleiste 400 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit V-Anschlussklemme, rostgeschützt, liefern und in bauseits vorhandenen Oberflurverteiler nachrüsten.	457,25 ✓	457,25 ✓
06.0N.04 ✓	1	Stück ✓	Bauseits durch das EVU freigeschalteten	595,75 ✓	595,75 ✓
Übertrag					3.445,84 ✓

Mutzschener Bahnhofstraße 3, 04668 Grimma  
Tel. 034385/ 51222 o. 52018  
Fax 034385/52019  
e-mail: Elektro-Mutzschen@t-online.de

Geschäftsführer:  
Jens Ulbricht  
HRB-Nr. Leipzig 2174  
USt.-Nr.: DE141784076  
Steuernummer: 238/108/00291

Bankverbindung:  
Sparkasse Leipzig  
IBAN: DE23 8605 5592 1090 0889 96  
BIC: WELADE8LXXX

Pos.	Menge	Ein.	Text	EP	GP
			Übertrag		3.445,84 ✓
			Oberflurverteiler mit Wandleranlage öffnen, EVU-Kabelanschluss demontieren/sichern, EVU-Wandler ausbauen, Sammelschienensystem demontieren und 180° versetzt neu montieren / betriebsfertig mit bauseitigen Anschlussklemmen ver-/beschalten, EVU-Wandler neu montieren und mit EVU-Zähler neu ver-/beschalten, EVU-Anschlusskabel betriebsfertig auf Schaltleiste auflegen/anklemmen, nach Energiezuschaltung durch das EVU Anlage in Betrieb nehmen und Funktionsprobe durchführen.		
06.0N.05 ✓	2	Stück ✓	Sockelfüller 25 ltr - Sackware, Körnung 4-8mm, liefern und in Oberflurverteiler fachgerecht einbauen.	53,23 ✓	106,46 ✓
<b>Nettobetrag</b>					3.552,30 EUR
19,00 % Mehrwertsteuer					674,94 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>					4.227,24 EUR

Wir hoffen, dass das Angebot Ihren Wünschen entspricht und sichern bei Auftragserteilung eine fachgerechte, den Anforderungen entsprechende Ausführung zu.

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten die allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen des Elektrohandwerkes.

An das Angebot halten wir uns bis zum Ende der Bauzeit gebunden.

Mit freundlichen Grüßen

## Elektro GmbH Mutzschen

Anlagenbau · Planung · Fachhandel  
Service

Bahnhofstr. 3 · 04688 Mutzschen

Tel.: 03 43 85 / 5 18 22 o. 5 20 18

Fax: 03 43 85 / 5 20 19

In allen Teilen rechnerisch, technisch und wirtschaftlich  
geprüft und mit den im Angebot ersichtlichen Änderungen  
für richtig befunden.

Endbetrag € 4.227,24

Lützen (Ort) 04.03.2022 (Datum)

J. D. K. K.  
GBS Ingenieurbüro GmbH

Umbauarbeiten am Hausanschlussverteiler sind  
notwendig da wir für die Kisten einen ungezählten  
Abgang benötigen. Der aktuell vorhandene  
gezählte Abgang kann später für die Leuchte  
genutzt werden.